



Frederikssundbanen brorenovering

Hovedentreprise

Brorenovering for Banedanmark

Sporene på den 40 km lange strækning mellem Valby og Frederikssund har været så slidte, at Banedanmark har måttet lave en gennemgribende renovering af spor, sporkasse, sveller, ballast etc. Samtidig med fornyelsen af S-togsstrækningen er ni broer blevet renoveret.

CG Jensen har renoveret tre af broerne langs S-togslinjen mod Frederikssund.

Der er tale om broen ved Valby Langgade, broen ved sporudfletningen efter Valby Station samt en mindre stibro umiddelbart ved siden af.

Fleere af renoveringsopgaverne går igen for de tre broer. Eksisterende rækværk er erstattet med nye, broundersiderne er blevet repareret, der er installeret ny fugtisolering og der er støbt nye forhøjede kantbjælker og ballastskærme. Til broen ved sporudfletningen er ca halvdelen af rækværkerne monteret med "tæt skærm", så de fungerer som nye skærmtage.

Banedanmark har så vidt muligt lagt arbejdet i ferieperioderne for at genere de daglige pendlere mindst muligt. Renoveringsopgaven er derfor udført efter stramt planlagte tids- og bemandingsplaner.

Beliggenhed
Valby

Byggetype
Renovering

Kunde
Banedanmark

Ingeniør
-

Byggeperiode
02.2018-09.2018

Omfang
3 broer

Entrepriseform
Hovedentreprise

Projekt nr.
130598

Kontraktsum
7,4 mio. DKK ekskl. moms

CG JENSEN 

Fabriksparken 37
2600 Glostrup

Tlf: +45 43 44 68 00
info@cgjensen.dk
www.cgjensen.dk